




様

防災フィルムシーリング工事 標準施工仕様

発行者：

印

下記に基づき防災フィルムのシーリング工事をお願いします。

物件名		
住所		
施工箇所		
施工年月日	年 月 日 ~ 年 月 日	
作業依頼	サッシとガラス及びフィルム部へのシーリング材の増し打ち (弾性シーリング材工法のみ施工可) (工業会推奨のシーリング材を用い、サッシ、ガラス、フィルムにかかるようガラス四周にシーリング材を塗布する)	
シーリングの仕様	サッシからガラスまでのシーリング巾	12mm (シーリング材がサッシ・ガラス・フィルムに接着すること) (注：ガラスからサッシまでの巾が5mmの場合でも、サッシに1mm以上シーリング材が接着していれば施工可能)
	既存シーリングからフィルムまでのシーリング巾	10mm (シーリング材のフィルムへのかかり代：8mm) (シーリング材がサッシ・既存シーリング・ガラス・フィルムに接着すること)
工事内容	1、既存シーリング材の撤去 (断面図②を参照) <注意> 既にガラスにはフィルムが貼られています。作業でフィルムを傷つけないようにしてください。	
	2、シーリング材塗布部のクリーニング	
	3、シーリング材塗布部のマスキング	
	4、プライマー塗布 (サッシ、ガラス、フィルムのシーリング材塗布部) (プライマーは、ダウ・東レ社推奨のSE960用プライマー：D3)	
	5、シーリング材の塗布 (日本ウインドウ・フィルム工業会推奨 ⇒ダウ・東レ社製 SE960)	
	6、ヘラ仕上げ (シーリング工事完了断面は、図③を参照)	
	7、マスキングテープの除去	
施工断面図	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①施工前 (既存)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②既存シーリング材の撤去</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>③シーリング工事完成図</p>  </div> </div>	
備考		